

## geplanten Maßnahmen zur Ertüchtigung und Erweiterung Kläranlage Jettenbach

Nummer	Beschreibung
1	Ergänzung Verdichter 2 mit Aufstellort und Schiebermöglichkeiten
2	Vergrößern des Überlaufes Absetzbecken zu Biologie mit Tauchwand
3	Vergrößern der Ablaufeinrichtung Biologie
4	erhöhen der Füllkörpermenge lt. Bemessung = Aufwuchsfläche Biologie von 60m <sup>3</sup> auf 89m <sup>3</sup>
5	errichten einer Verbindungsleitung vom Ablauf Biologie zu Teich 2
6	errichten einer neuen Verbindungsleitung an anderer Stelle von Teich 2 zu Teich 3
7	Verkleinern von Teich 2 und 3
8	Einbauen einer Zulaufmessung zum Rechen
9	Ertüchtigen und erweitern der Elektrosteuerung und Aufzeichnung sowie Sauerstoffsonde
10	Errichten einer Ableitung zu einem größeren Vorfluter dem Inn
11	erneuern der Zulauf Rechenanlage
12	einbauen einer Notstromeinspeisemöglichkeit
13	erneuern von elektrischen Einrichtungen in den Pumpwerken und Aufzeichnung an Kläranlage

.....  
aufgestellt, Eger GmbH